Fé de Erratas

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE 20
03 DE JULIO DEL 2025

OPD/DIF/CC 007/2025

"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA LOS DISTINTOS CDCS PERTENECIENTES A DIF TLAJOMULCO"

De acuerdo a una percepción administrativa encontramos que el anexo 1 no especifica unidad de medida en las partidas de la 01 a la 24

Tabla Anexo 1

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
1	DESINSTALACIÓN DE TEJA EN AZOTEA PARA LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE LÁMINA DE ASBESTO	$--------
2	LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE LÁMINA DOBLEDA PARA CANAL DE DESAGUE CN IMPERMEABILIZANTE Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 9 SALIDAS CON TUBERÍA DE PVC HIDRAÚLICO DE 4" PARA AJUSTE DE DESAGUE INLCUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRAESPECIALIZADA	$--------
3	DESMANTELAMIENTO DE PISO DE DUELA DE MADERA, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	$--------
4	DESMANTELAMIENTO DE PISO DAÑADO, FIRME DE CONCRETO PARQA NIVELACIÓN DEL MISMO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	$--------
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO FORMATO 30X30 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	$--------
6	DEMOLICIÓN DE MURO DE 7 CM, DE ESPESOR (CAPUCHINO) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, A MANO CON MARRO , INCLUYE: CADENAS, CASTILLOS, APLANADO DE MEZCLA POR AMBAS CARAS, Y AZULEJO EN UNA CARA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$--------
7	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 6 CM., DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$--------
8	DEMOLICIÓN DE FIRME DE 12 CM., DE ESPESOR DE CONCRETO ARMADO, A MANO CON MARRO Y CUÑA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$--------
9	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 10 CM., DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$--------
10	DUCTO 60 CMS. DE DIÁMETRO PARA DESCENSO DE MATERIALES, PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, FABRICADO CON TAMBOS DE LÁMINA REFORZADO CON VARILLA DE 3/8", INCLUYE: FABRICACIÓN DEL DUCTO, SOLDADURA, ANCLAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$--------
11	CIMBRA EN DADOS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESMOLDANTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	$--------

12	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$--------
13	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. (DURACIÓN DE 5 AÑOS)	$--------
14	INSTALACIÓN DE MURO DE TABLA ROCA	$--------
15	INSTALACIÓN DE SALIDA ÉLECTRICA CON CABLE CALIBRE 10 INCLUYE: RANURADO Y MANO DE OBRA	$--------
16	INSTALACIÓN DE SALIDA ÉLECTRICA CON CABLE CALIBRE 12 INCLUYE: RANURADO Y MANO DE OBRA	$--------
17	APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA	$--------
18	APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA	$--------
19	RETIRO DE ENJARRE DE PARED	$--------
20	ENJARRE DE PARED, INCLUYE: INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	$--------
21	ENJARRE DE BOBEDA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA	$--------
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOS 1 CLAVIJA SOLO MANO DE OBRA	$--------
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOS 2 CLAVIJAS SOLO MANO DE OBRA	$--------
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS	$--------

CORRECCIÓN

Código	Concepto	Unidad de Medida	Precio Unitario
1	DESINSTALACIÓN DE TEJA EN AZOTEA PARA LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE LÁMINA DE ASBESTO	M	$--------
2	LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE LÁMINA DOBLEDA PARA CANAL DE DESAGUE CON IMPERMEABILIZANTE Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 9 SALIDAS CON TUBERÍA DE PVC HIDRAÚLICO DE 4" PARA AJUSTE DE DESAGUE INLCUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	M	$--------
3	DESMANTELAMIENTO DE PISO DE DUELA DE MADERA, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	M	$--------
4	DESMANTELAMIENTO DE PISO DAÑADO, FIRME DE CONCRETO PARQA NIVELACIÓN DEL MISMO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	M	$--------
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO FORMATO 30X30 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	M	$--------
6	DEMOLICIÓN DE MURO DE 7 CM, DE ESPESOR (CAPUCHINO) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, A MANO CON MARRO , INCLUYE: CADENAS, CASTILLOS, APLANADO DE MEZCLA POR AMBAS CARAS, Y AZULEJO EN UNA CARA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	$--------
7	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 6 CM., DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	$--------
8	DEMOLICIÓN DE FIRME DE 12 CM., DE ESPESOR DE CONCRETO ARMADO, A MANO CON MARRO Y CUÑA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	$--------
9	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 10 CM., DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	$--------

10	DUCTO 60 CMS. DE DIÁMETRO PARA DESCENSO DE MATERIALES, PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, FABRICADO CON TAMBOS DE LÁMINA REFORZADO CON VARILLA DE 3/8", INCLUYE: FABRICACIÓN DEL DUCTO, SOLDADURA, ANCLAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	$--------
11	CIMBRA EN DADOS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, M2 1.0000 $369.61 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESMOLDANTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	$--------
12	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN M3 1.0000 $330.30 COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	$--------
13	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. DURACIÓN DE 5 AÑOS)	M2	$--------
14	INSTALACIÓN DE MURO DE TABLA ROCA	M2	$--------
15	INSTALACIÓN DE SALIDA ÉLECTRICA CON CABLE CALIBRE 10 INCLUYE: RANURADO Y MANO DE OBRA	M	$--------
16	INSTALACIÓN DE SALIDA ÉLECTRICA CON CABLE CALIBRE 12 INCLUYE: RANURADO Y MANO DE OBRA	M	$--------
17	APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	$--------
18	APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	$--------
19	RETIRO DE ENJARRE DE PARED	M2	$--------
20	ENJARRE DE PARED, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	$--------
21	ENJARRE DE BOBEDA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	$--------
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOS 1 CLAVIJA SOLO MANO DE OBRA	PZA	$--------
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOS 2 CLAVIJAS SOLO MANO DE OBRA	PZA	$--------
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, INCLUYE LA LÁMPARA	PZA	$--------

Jefatura de Recursos Materiales

Mtra. Brenda Priscilla Salamanca Valenzuela

Jefatura de Recursos Materiales